

哈尔滨市松北区松北街道红光
集体经济组织北岸明珠民宿酒
店装修工程

工程

采购工程量清单

采购 人： _____ (盖章)

年 月 日

工程名称：哈尔滨市松北区松北街道红光集体经济
组织北岸明珠民宿酒店装修工程

标段名称：哈尔滨市松北区松北街道红光集体经济
组织北岸明珠民宿酒店装修工程

采购工程量清单

编制人： (造价专业人员签字及盖章)

审核人： {招标人信息\复核人} (签字及盖章)

编制单位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

采购人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编制时间：

分部分项工程项目清单计价表

标段：哈尔滨市松北区松北街道红光集体经济组织北岸明珠民宿酒店
装修工程

工程名称：建筑装饰工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	01B001	原有卫生间隔墙拆除	1. 原有砌体拆除	m3	97.22		
2	01B002	砌体拆除	1. 原有飘窗下及开门洞砌体拆除	m3	72.9		
3	01B003	窗栏杆	1. 窗栏杆拆除	m	172.2		
		新建工程					
4	011302002001	跌级吊顶天棚	1. $\phi 8$ 金属吊杆 2. 卡式轻钢龙骨，主龙骨间距 ≤ 900 mm，次龙骨间距 ≤ 400 mm 参考泰山品牌质量标准 3. 单层12mm防水石膏板 参考品牌杰森质量标准 4. 15厚阻燃板基层，参考品牌千年舟奴质量标准。 5. 石膏板接缝处嵌缝石膏填平，外贴绷带。	m2	183.5		
5	011302002002	跌级吊顶天棚	1. $\phi 8$ 金属吊杆 2. 卡式轻钢龙骨，主龙骨间距 ≤ 900 mm，次龙骨间距 ≤ 400 mm参考泰山品牌质量标准 3. 单层9.5mm石膏板参考品牌杰森质量标准 4. 15厚阻燃板基层，参考品牌千年舟奴质量标准。 5. 石膏板接缝处嵌缝石膏填平，外贴绷带。	m2	965.94		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：哈尔滨市松北区松北街道红光集体经济组织北岸明珠民宿酒店装修工程

工程名称：建筑装饰工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	011302001001	平面吊顶天棚	1. ϕ 8金属吊杆 2. 卡式轻钢龙骨，主龙骨间距 \leq 900mm，次龙骨间距 \leq 400mm参考泰山品牌质量标准 3. 单层9.5mm石膏板参考品牌杰森质量标准 4. 15厚阻燃板基层，参考品牌千年舟奴质量标准。 5. 石膏板接缝处嵌缝石膏填平，外贴绷带。	m ²	823.4		
7	010810002001	窗帘盒	1. 15厚阻燃板基层参考品牌千年舟奴质量标准 2. 单层9.5mm石膏板参考品牌杰森质量标准 3. 立板用 ϕ 8吊杆悬挂，间距 \leq 600mm 4. 石膏板接缝处嵌缝石膏填平，外贴绷带。	m	233.7		
8	011404002001	天棚喷刷乳胶漆	1、刷界面剂一遍 2、批刮腻子（参考美巢或大宝品牌质量标准）二遍，打磨平整。刷底漆一遍、面漆二遍。（参考品牌华润或立邦质量标准）。	m ²	1789.34		
9	011404002002	天棚喷刷防水乳胶漆	1、刷界面剂一遍 2、批刮防水腻子（参考美巢或大宝品牌质量标准）二遍，打磨平整。刷防水底漆一遍、防水面漆二遍（参考品牌华润或立邦质量标准）。	m ²	183.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：哈尔滨市松北区松北街道红光集体经济组织北岸明珠民宿酒店装修工程

工程名称：建筑装饰工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	010401008001	零星砌砖（包立管）	1、包立管红砖砌筑、M10混合砂浆砌筑。 2、墙厚120mm。 3、阀门处预留检修口。	m3	60.09		
11	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 挂钢丝网 2. 抹1：2.5水泥砂浆20mm厚	m2	500.72		
12	011207001001	轻质隔墙（包立管）	1、轻钢龙骨（参考泰山品牌质量标准） 2、9.5mm厚石膏板封面，石膏板接缝处嵌缝石膏填平，外贴绷带。（参考杰森品牌质量标准） 3、阀门处预留检修口。	m2	135.36		
13	011303002001	成品装饰口	1. 阀门检修口制作及安装	个	171		
14	01B004	接待区包分水器	1. 1、轻钢龙骨（参考泰山品牌质量标准） 2、9.5mm厚石膏板封面，石膏板接缝处嵌缝石膏填平，外贴绷带。（参考杰森品牌质量标准） 3、阀门处预留检修口。	个	1		
15	011205001001	轻钢龙骨水泥压力板封门洞	1. 轻钢龙骨（参考泰山品牌质量标准） 2. 9.5mm厚水泥压力板封门洞 3. 中间夹岩棉吸音板	m2	11		
16	011205001002	轻钢龙骨石膏板封窗（双床房，床屏后面）	1. 轻钢龙骨（参考泰山品牌质量标准） 2. 9.5mm厚水泥压力板封窗	m2	11		
17	010401002001	实心砖墙	1. 红砖砌筑、M10混合砂浆砌筑。 2. 墙厚120mm。	m3	15.21		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：哈尔滨市松北区松北街道红光集体经济组织北岸明珠民宿酒店装修工程

工程名称：建筑装饰工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 抹灰1：2.5水泥砂浆20mm厚	m2	126.76		
19	011205001003	轻钢龙骨石膏板隔墙	1. 轻钢龙骨（参考泰山品牌质量标准） 2. 9.5mm厚石膏板封面，石膏板接缝处嵌缝石膏填平，外贴绷带。（参考杰森品牌质量标准） 3. 中间夹岩棉吸音板	m2	16.21		
20	011205001004	接待区碳晶版饰面造型墙	1. 碳晶板选样 2. 金属收边条 3. 结构胶	m2	48.16		
21	011205001005	接待区碳晶版饰面造型墙原墙面基层石膏板找平	1. 9.5mm厚石膏板找平，石膏板接缝处嵌缝石膏填平，外贴绷带。（参考杰森品牌质量标准）	m2	25		
22	011205001006	单床房床头背景墙石膏板拉缝造型	1. 双层9.5mm厚纸面石膏板（参考杰森品牌质量标准） 2. 第一层石膏板找平，第二层石膏板拉不超过10mm工艺缝 3. 石膏板接缝处嵌缝石膏填平，外贴绷带。	m2	431.38		
23	011405001001	墙面壁布饰面	1. 刷界面剂一遍，批刮腻子二遍，砂纸打磨平整。（参考美巢品牌质量标准） 2. 涂刷基膜 3. 涂刷糯米胶 4. 墙壁布选样根据招标人确定 参考樱花兔软装	m2	2864.38		
24	011203003001	块料墙、柱面	1. 墙砖400*800mm。参考广东佛山砖黑马或金丝鸟品牌质量保准 2. 粘结层：水泥砂浆20厚。 3. 阳角处倒海棠角。	m2	1052.98		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：哈尔滨市松北区松北街道红光集体经济组织北岸明珠民宿酒店
装修工程

工程名称：建筑装饰工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	011102003001	块料楼地面	1、地砖800×800mm。参考广东佛山砖黑马或金丝鸟品牌质量保准 2、粘结层：水泥砂浆20厚。 3、地砖浸水≥20分钟后，用沙子水泥铺平、压实。 4、如地表光滑应预凿毛，浇水湿润地面。	m2	1570.64		
26	010903002001	墙面涂膜防水	1. 作1：3水泥砂浆抹平层10mm厚。 2. （参考东方雨虹或科顺牌品牌质量标准）3mm厚涂膜防水2遍。 3. 一般墙面上返300mm，洗手台上返1200mm，淋浴处墙面上返1800mm。 4. 做24小时蓄水试验。	m2	276.03		
27	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 作1：3水泥砂浆抹平层20mm厚。 2. （参考东方雨虹或科顺牌品牌质量标准）3mm厚涂膜防水2遍。 3. 一般墙面上返300mm，洗手台上返1200mm，淋浴处墙面上返1800mm。 4. 做24小时蓄水试验。	m2	233.82		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：哈尔滨市松北区松北街道红光集体经济组织北岸明珠民宿酒店装修工程

工程名称：建筑装饰工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	011102003002	块料楼地面	1、卫生间防滑地砖400×400mm。参考广东佛山砖黑马或金丝鸟品牌质量保准 2、粘结层：水泥砂浆20厚。 3、地砖浸水≥20分钟后，用沙子水泥铺平、压实。 4、如地表光滑应预凿毛，浇水湿润地面。	m ²	192.78		
29	010809001001	窗台板	1. 浅色15mm厚人造石选样根据招标人确定 参考艾比利品牌质量标准 2. 厂家加工磨边安装	m ²	48.3		
30	01B005	墙地砖美缝	1. 清理瓷砖缝隙内杂物，灰尘。 2. 贴美文纸 3. 打美缝剂，选用合适颜色。参考法拉利品牌质量标准 4. 铲掉多余美缝剂和美文纸。	m ²	2644.68		
31	011502001001	成品装饰线条	1. 定制7mm宽黑色哑光漆铝型材收口线	m	237.44		
32	011105006001	金属踢脚线	1. 定制50mm高铝合金踢脚线	m	1109		
33	01B016	防盗门硅胶防撞门碰	1. 硅胶防撞门碰	个	50		
34	010802003001	布草间单开防盗门	1. 含门套，单开防盗门0.9*2.1，甲级 参考飞云品牌质量标准 2. 普通锁具	m ²	1.89		
35	010810003001	定制双轨铝合金无声滑道（非电动）	1. 尺寸：4.1米长一个间	m	233.7		
		五金项目					
36	01B007	毛巾架（不锈钢）	1. 不锈钢电镀抗指纹 参考九牧王品牌质量标准	套	56		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：哈尔滨市松北区松北街道红光集体经济组织北岸明珠民宿酒店
装修工程

工程名称：建筑装饰工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	011505003001	镜子（带镜前灯）	1. 尺寸：1300*800mm 5mm厚车边银镜 带镜前灯	个	56		
38	011505004002	全身镜	1. 尺寸：1800*500mm 5mm厚车边银镜	个	5		
39	01B008	浴巾架	1. 尺寸550mm 参考 九牧王品牌质量标准 不锈钢电镀	套	56		
40	01B009	置物架（淋浴间放浴品）	1. 尺寸550mm 参考 九牧王品牌质量标准 不锈钢电镀	套	56		
41	01B010	纸巾架（不锈钢）	1. 201不锈钢电镀 纸巾架，带手机托板	套	56		
		其他工程					
42	01B011	抹门口及哑口	1. 水泥砂浆抹门口 及哑口	个	5		
43	011101006001	平面砂浆找平层（地面）	1. 飘窗下墙体拆除 后地面作水泥砂浆找 平层20厚	m ²	142.5		
44	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 飘窗下墙体拆除 ，墙面抹水泥砂浆2 0mm厚	m ²	85.5		
45	01B012	管道静音处理	1. 管道缠隔音棉， 做降噪处理	根	170		
46	011601002001	垂直运输		项	1		
47	01B013	垃圾外运	1. 人工装袋运至一 层指定位置 2. 机械装车 3. 垃圾外运10公里	m ³	119.7		
48	01B014	原有已经施工完的走廊墙地成品保护	1. 地面铺板材，电 梯口及防盗门包膜保 护	项	1		
49	01B015	开荒保洁费	1. 完工后清场请专 业保洁打扫卫生。	项	1		
本页小计							
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：哈尔滨市松北区松北街道红光集体经济组织北岸明珠民宿酒店
装修工程

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		洁具项目					
1	031004014001	给、排水附(配)件	1. 冷热混合水龙头DN15 2. 材质：铜芯不锈钢电镀 3. 品牌：参考皇典品牌质量标准	个	57		
2	03B001	洗手台（长1200mm，宽550mm，高850mm）	1. 岩板台面陶瓷一体台下盆（单盆尺寸550-600mm 400-450mm宽，深200mm）长3-5层单床、双床客房 2. 木作箱体 3. 免漆柜门 4. 五金件	套	45		
3	03B002	洗手台（长1500mm，宽550mm，高850mm）	1. 岩板台面陶瓷一体台下盆（单盆尺寸550-600mm 400-450mm宽，深200mm）长3-5层套房 2. 木作箱体 3. 免漆柜门 4. 五金件	套	5		
4	03B003	洗手台（长950mm，宽550mm，高850mm）	1. 岩板台面陶瓷一体台下盆（单盆尺寸550-600mm 400-450mm宽，深200mm）长3-5层套房客厅 2. 木作箱体 3. 免漆柜门 4. 五金件	套	5		
5	03B004	洗手台（长900mm，宽550mm，高850mm）	1. 岩板台面陶瓷一体台下盆（单盆尺寸550-600mm400-450mm宽，深200mm）长3层公卫 2. 木作箱体 3. 免漆柜门 4. 五金件	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：哈尔滨市松北区松北街道红光集体经济组织北岸明珠民宿酒店装修工程

工程名称：给排水工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	03B005	洗手台（长800mm，宽550mm，高850mm）	1. 岩板台面陶瓷一体台下盆（单盆尺寸550-600mm400-450mm宽，深200mm）长3层洗衣房 2. 木作箱体 3. 免漆柜门 4. 五金件	套	1		
7	031004008001	其他成品卫生器具	1. 位置：三楼洗衣房 2. 规格尺寸：拖布池（长550mm，宽550mm，高500mm）	组	1		
8	031004014002	给、排水附（配）件	1. 拖布池水龙头DN15 2. 材质：铜芯不锈钢电镀 3. 品牌：参考皇典品牌质量标准	个	1		
9	031004014003	给、排水附（配）件	1. 洗衣机水龙头DN15 2. 材质：铜芯不锈钢电镀 3. 品牌：参考皇典品牌质量标准	个	2		
10	031004010001	淋浴器	1. 淋浴器：参考九牧王品牌质量标准	套	50		
11	031004006001	大便器	1. 坐式大便器（非智能） 2. 规格材质：600*374*464mm 白瓷材质 3. 品牌：参考九牧王品牌质量标准	组	56		
12	031003001001	螺纹阀门	1. 名称：马桶伴侣喷枪枪口径4分 2. 规格品牌：参考九牧王品牌质量标准	个	56		
13	031003001002	螺纹阀门	1. 名称：螺纹阀门 2. 规格：DN25 3. 品牌：参考伟星或金德品牌质量标准	个	57		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：哈尔滨市松北区松北街道红光集体经济组织北岸明珠民宿酒店
装修工程

工程名称：给排水工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	031003001003	螺纹阀门	1. 名称：角阀 2. 规格：DN20 3. 品牌：参考伟星品牌质量标准	个	300		
15	031004014004	给、排水附(配)件	1. 枪灰色条型地漏 2. 规格型号：300*80mm 3. 品牌：参考九牧王品牌质量标准	个	50		
16	031004014005	给、排水附(配)件	1. 不锈钢地漏 2. 规格型号：DN50 3. 品牌：参考九牧王品牌质量标准	个	70		
17	031005005001	暖风机	1. 双电机机械浴霸 2. 最大功率2500W 3. 规格尺寸：300*600mm 4. 品牌：参考公牛品牌质量标准	台	51		
18	030404033001	风扇	1. 卫生间排气扇 2. 功率：40W 3. 品牌：参考公牛品牌质量标准	台	57		
		上下水改造工程					
19	031001006001	塑料管	1. 名称：PVC马桶移位扁塑料管 2. 规格：De110 3. 连接方式：粘接	m	85.5		
20	031004003001	洗脸盆	1. 洗手盆下水线安装	组	57		
21	031001006002	塑料管	1. 名称：PVC排水塑料管拆除、安装 2. 规格：De50 3. 连接方式：粘接	m	256.5		
22	031001006004	塑料管	1. 名称：PPR给水塑料管拆装 2. 规格：De25 3. 连接方式：热熔连接	m	256.5		
23	031001006005	塑料管	1. 名称：PPR给水塑料管拆装 2. 规格：De20 3. 连接方式：热熔连接	m	1510.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

标段：哈尔滨市松北区松北街道红
光集体经济组织北岸明珠民宿酒店
装修工程

第 4 页 共 4 页

合 计	
-----	--

分部分项工程项目清单计价表

标段：哈尔滨市松北区松北街道红光集体经济组织北岸明珠民宿酒店
装修工程

工程名称：电气工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电改造工程					
1	030413002001	装饰灯	1. LED防眩射灯 参考公牛品牌质量标准 2. 色温3500K-4000K 3. 功率6-7W 4. 开孔直径75mm 5. 满足建设单位使用要求及设计规范，其他未尽事宜详见设计	套	630		
2	030413002002	装饰灯	1. LED防眩筒灯 参考公牛品牌质量标准 2. 色温3500K-4000K 3. 功率6-7W 4. 开孔直径75mm 5. 满足建设单位使用要求及设计规范，其他未尽事宜详见设计	套	193		
3	030413002003	装饰灯	1. 吊顶暗藏led带灯，SMD120珠，参考公牛品牌质量标准 2. 色温3500-4000K 3. 铝型材15mm宽 4. 满足建设单位使用要求及设计规范，其他未尽事宜详见设计	m	1500		
4	030413002004	装饰灯	1. led带灯 参考荣事达品牌质量标准 2. 电源功率 300W 3. 满足建设单位使用要求及设计规范，其他未尽事宜详见设计	套	250		
5	030413001001	普通灯具	1. 名称：平板LED灯 300*300 参考公牛品牌质量标准 2. 规格：24W LED 3. 满足建设单位使用要求及设计规范。其他未尽事宜详见设计	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：哈尔滨市松北区松北街道红光集体经济组织北岸明珠民宿酒店
装修工程

工程名称：电气工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	030413002005	装饰灯	1. 轨道射灯 参考公牛品牌质量标准（含轨道灯轨道+堵头） 2. 功率15W 3. 色温4000K 4. 满足建设单位使用要求及设计规范。 其他未尽事宜详见设计	套	3		
7	030413001002	普通灯具	1. 墙面艺术壁灯 参考臻品汇品牌质量标准 2. 孔径75mm 3. 内置LED光源 4. 满足建设单位使用要求及设计规范。 其他未尽事宜详见设计	套	5		
8	030413001003	普通灯具	1. 定制床头阅读灯 参考臻品汇品牌质量标准 2. 色温3500-4000K 3. 可调角度 4. 满足建设单位使用要求及设计规范。 其他未尽事宜详见设计	套	112		
9	030506007001	插卡取电	1. 插卡取电2连体 参考品牌优狐质量标准 2. 颜色：黑色 3. 门口带网关功能 4. 满足建设单位使用要求及设计规范。 其他未尽事宜详见设计	台	50		
10	030413013001	照明开关、按钮	1. 床头开关面板 参考品牌优狐质量标准 2. 颜色黑色 3. 满足建设单位使用要求及设计规范。 其他未尽事宜详见设计	套	200		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：哈尔滨市松北区松北街道红光集体经济组织北岸明珠民宿酒店
装修工程

工程名称：电气工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	030413014001	插座	1. 空调插座 参考公牛品牌质量标准 2. 规格：五孔 3. 满足建设单位使用要求及设计规范。 其他未尽事宜详见设计	套	57		
12	030413014002	插座	1. 五孔插座 参考公牛品牌质量标准 2. 满足建设单位使用要求及设计规范。 其他未尽事宜详见设计	套	900		
13	030412001001	配管	1. 名称：阻燃穿线管 2. 规格：De20 3. 配置形式：暗配 4. 满足建设单位使用要求及设计规范。 其他未尽事宜详见设计	m	1862.4		
14	030412006001	接线盒	1. 名称：86接线盒 2. 安装形式：暗装	个	1254		
15	030412004001	配线	1. 名称：铜芯绝缘导线 参考金桥品牌质量标准 2. 规格：ZRBWYJ 2.5 mm 3. 满足建设单位使用要求及设计规范。 其他未尽事宜详见设计	m	33205		
16	030412004002	配线	1. 名称：铜芯绝缘导线 参考金桥品牌质量标准 2. 规格：ZRBWYJ 4mm 3. 满足建设单位使用要求及设计规范。 其他未尽事宜详见设计	m	3420		
17	030402011001	成套配电箱	1. 配电箱移位	台	16		
18	030416006001	输配电装置系统	1. 名称：供电装置系统调试	系统	1		
		其他项目					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：哈尔滨市松北区松北街道红光集体经济组织北岸明珠民宿酒店装修工程

工程名称：弱电工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030502001002	机柜、机架	1. 名称：配线架 2. 规格：24口 3. 满足建设单位使用要求及设计规范。 其他未尽事宜详见设计	台	3		
2	030501012001	交换机	1. 名称：PUE交换机 2. 功能：详见设计 3. 满足建设单位使用要求及设计规范。 其他未尽事宜详见设计	台	3		
3	030501013001	机房AC一体控制器	1. 机房AC一体控制器	台	3		
4	030502010001	AP面板	1. 名称：AP面板 2. 安装方式：安装	个	57		
5	030502010002	信息、网络插座	1. 名称：信息插座 2. 材质：金属 3. 满足建设单位使用要求及设计规范。 其他未尽事宜详见设计	个	114		
6	030411006001	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：金属 3. 满足建设单位使用要求及设计规范。 其他未尽事宜详见设计	个	114		
7	030502001001	机柜、机架	1. 名称：监控机柜 2. 规格：详见设计 3. 满足建设单位使用要求及设计规范。 其他未尽事宜详见设计	台	1		
8	030507008001	监控摄像设备	1. 名称：参考海康品牌质量标准 2. 参考该品牌参数：4G无线摄像头 加128储存 3. 安装方式：壁装距地2.6米 4. 满足建设单位使用要求及设计规范。 其他未尽事宜详见设计	台	15		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：哈尔滨市松北区松北街道红光集体经济组织北岸明珠民宿酒店
装修工程

工程名称：弱电工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	030501003001	控制设备	1. 名称：管理计算机 2. 规格：详见设计 3. 满足建设单位使用要求及设计规范。 其他未尽事宜详见设计	台	1		
10	030501004001	存储设备	1. 名称：16路NVR（包含存储硬盘） 2. 规格：详见设计 3. 满足建设单位使用要求及设计规范。 其他未尽事宜详见设计	台	1		
11	030411001001	配管	1. 名称：钢管 2. 材质：紧定（扣压）式钢导管 3. 规格：JDG16 4. 配置形式：明敷 5. 满足建设单位使用要求及设计规范。 其他未尽事宜详见设计	m	142.5		
12	030502005001	双绞线缆	1. 名称：网线 参考安普品牌质量标准 2. 规格：CAT6 UTP4P 3. 敷设方式：管内穿放 4. 满足建设单位使用要求及设计规范。 其他未尽事宜详见设计	m	285		
13	030502005002	双绞线缆	1. 名称：网线 参考安普品牌质量标准 2. 规格：CAT6 UTP4P 3. 敷设方式：线槽内布放 4. 满足建设单位使用要求及设计规范。 其他未尽事宜详见设计	m	3705		
本页小计							

